



Przekrój typowy drogowy na łuku droga gminna  
wg/ konstrukcji od km 0+002,8 do km 1+700,0



Przekrój typowy drogowy na prostej droga gminna  
wg/ konstrukcji od km 0+002,8 do km 1+700,0




A	NAWIERZCHNIA JEZDNI - wg. konstrukcji od km 0+002,8 do km 1+700,0
	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 6 cm
	istniejąca konstrukcja drogi
	podłoże

B	NAWIERZCHNIA JEZDNI - wzmocnienie krawędzi
	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 6 cm
	podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 20 cm
	warstwa z materiału niewydzinowego gr 15 cm
	stabilizowana spoiwem o Rm=2,5 MPa
	Podłoże gruntowe nie wysadzinowe

C	POBOCZE
	w-wa kruszywa o frakcji 0/31,5 gr 10 cm
	Podłoże gruntowe

D	ZIAZD BITUMICZNY
	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
	w-wa kruszywa o frakcji 0/31,5 gr 25 cm
	Podłoże gruntowe



- 1 ława betonowa z oporem - beton C 12/15
- 5 Opornik betonowy 12x25x100

ZALOZENIA PROJEKTOWE  
klasa drogi L, kategoria nartodrogowego KR3  
dla odcinka na terenie zabudowy V=40km/h  
dla odcinka poza terenem zabudowy V=50km/h

nazwa i adres jednostki projektowania: **PROJEKT BRANŻY KOMUNIKACYJNEJ**  
**Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"**  
**Nadzory i Wykonstwo Budowlane.**  
ul. GDA 533 620, email: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionierów 17/23, 47-220 Kępczyce-Kozie  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:  
**Gmina Włodowice**  
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Przekrój typowy od km 0+002,8 do km 1+700,0

nazwa, zadanie:  
**Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ul. Kościuszkowej)**  
**Kościuszkowej w Rudnikach i drogi ul. Świerkowej)**

nazwa, adres obiektu budowlanego:

**Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ul. Kościuszkowej**  
**Rudnikach i drogi ul. Świerkowej)**  
dz. nr 1525, 434, 1348/1, 128/1

projektowa branża drogowy:

Mariusz Mazurkiewicz

upr. nr OP/1265/PB/16

stanowił warunki drogowy:

Andrzej Jędrzejewski

Data	Skala	Stadium	Nr rys. 6
28-02-2022 r.	1:100	PB	