



Przekrój typowy drogowy na łuku droga gminna  
wg/ konstrukcji od km 0+002,8 do km 1+700,0



Przekrój typowy drogowy na prostej droga gminna  
wg/ konstrukcji od km 0+002,8 do km 1+700,0




- A NAWIERZCHNIA JEZDNI -wg. konstrukcji od km 0+002,8 do km 1+700,0
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 6 cm
  - istniejąca konstrukcja drogi
  - podłoże

- B NAWIERZCHNIA JEZDNI - wzmocnienie krawędzi
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 6 cm
  - podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 20 cm
  - warstwa z materiału niewydzinowego gr 15 cm
  - stabilizowana spoiwem o  $R_m=2,5$  MPa
  - Podłoże gruntowe nie wysadzinowe

- C POBOCZE
- w-wa kruszywa o frakcji 0/31,5 gr 10 cm
  - Podłoże gruntowe

- D ZJAZD BITUMICZNY
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
  - w-wa kruszywa o frakcji 0/31,5 gr 25 cm
  - Podłoże gruntowe



- ① Ława betonowa z oporem - beton C 12/15
- ⑤ Opornik betonowy 12x25x100

Założenia projektowe  
klasa drogi L, kategoria rucdrogowego KR3  
dla odcinka na terenie zabudowy  $V_p=40$  km/h  
dla odcinka poza terenem zabudowy  $V_p=50$  km/h

nazwa i adres jednostki projektowania: PROJEKTY BRANŻY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"  
Nadzory i Wykonstwo Budowlane.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionierów 7/23, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Włodowice  
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tytuł rysunku:

Przekrój typowy od km 0+002,8 do km 1+700,0

nazwa, zadania:

Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ul. Kościuszki w Rudnikach i drogi ul. Świerkowej)

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ul. Kościuszki w Rudnikach i drogi ul. Świerkowej)  
dz. nr 1525, 434, 1348/1, 128/1

projektował branżę drogową:

Mariusz Mazurkiewicz Upr. Nr OPL/1265/PBD/16

sprawił branżę drogową:

Andrzej Jęczyński Upr. nr 159/92/OP

Data 28-02-2022 r. Skala 1:100 Stadium PB Nr rys. 6