


Włodowice, dn. 10.10.2023 r.



Pan Witold Zaćlona
Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki
i Mienia Rady Miejskiej we Włodowicach

Informacja

o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

(według załącznika nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w części obsługiwanych przez Inspektora ds. inwestycji i remontów)

1. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach.

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane wymiany instalacji elektrycznej rozpoczęto w 2022 r. W 2023 r. kontynuowane są roboty budowlane dla wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz docieplenia ścian Sali gimnastycznej. Wykonanie robót ze względu na czynna szkołę odbywa się w okresach przerw w nauce (okres wakacji, ferii). Wymieniono instalację elektryczną w całym budynku szkoły wraz z odnowieniem ścian i sufitów pomieszczeń. Ocieplono ściany zewnętrzne Sali gimnastycznej. Wymieniono część stolarki okiennej wraz z wykonaniem nowej posadzki małej Sali gimnastycznej. Pozostało do wykonania roboty naprawcze pokrycia dachowego Sali gimnastycznej ze względu na występujący przeciek wody. Planowany termin zakończenia całego zadania do 20.10.2023 r.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki – Skałka

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Kontynuowane są roboty budowlane przebudowy dróg ul. Kozięgłowskiej i remontu pozostałej części ul. Kozięgłowskiej, ul. Poprzecznej, dróg poprzecznych bez nazwy, łączących drogę Kozięgłowską z ul. Żarecką we Włodowicach oraz drogi Rudniki - Skałka. Z powodu rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a założeniami przyjętymi w Projekcie wykonano dodatkowe badania geologiczne, w celu zastosowania adekwatnych rozwiązań dla przebudowywanej drogi. Wyniki badań geologicznych potwierdziły, że konstrukcja drogi nie jest wystarczająca dla tak dużego natężenia ruchu. Z tego względu Projektant przedstawił zamienny projekt wraz z zakresem robót do wykonania. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi koszt wykonania robót dodatkowych. Termin zakończenia całego zadania według umowy do 31.12.2023 r.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. W 2023 r. wykonywane są roboty budowlane budowy sieci wodociągowej zaplanowane do wykonania na ten rok. Termin zakończenia zadania do 31.05.2024 r.

4. Budowa sieci wodociągowej w Hucisku – etap III

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. W 2023 r. wykonywane są roboty budowy sieci wodociągowej – etap III. Termin zakończenia zadania do 30.11.2023 r.

5. Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonywane są roboty wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Na 2023 r. zaplanowano wykonanie części robót wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Na 2024 r. zaplanowano wymianę pozostałej części instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach i we Włodowicach. Wykonanie robót wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły, ze względu na czynna szkołę, odbywa się w okresach przerw w nauce (okres wakacji, ferii). Na dzień dzisiejszy wykonano roboty wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły wraz z odnowieniem pomieszczeń zaplanowanych do wykonania na 2023 r. Na 2024 r. zaplanowano wymianę pozostałej części instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach i we Włodowicach

6. Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. Wykonywane są roboty docieplenia budynku. Wykonawca przedstawił wniosek o wykonanie robót dodatkowych na wartość 90 502,23 zł które zostaną sfinansowane w 90% z środków zewnętrznych. Termin zakończenia zadania do 31.12.2023 r.

7. Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych rozpoczęto w 2022 r.

W 2023 roku kontynuowano roboty budowy punktu przesiadkowego.

W dniu 11.08.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano punkt przesiadkowy w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej.

Wybudowano:

- drogę manewrową umożliwiającą zawracanie pojazdów komunikacji publicznej o nawierzchni asfaltowej, ograniczoną krawężnikiem betonowym;

- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, o nawierzchni z geokraty, ograniczone krawężnikiem betonowym;
- dojścia (chodniki) dla podróżnych, o nawierzchni z kostki brukowej, ograniczone obrzeżem betonowym;
- oświetlenie terenu.

Zabudowano:

- wiatę przystankową stalową;
- zegar;
- stojaki na rowery (5 stanowiskowych) szt. 5;
- kosze na śmieci szt. 6;
- ławki parkowe szt. 6;

Urządzono tereny zielone wraz z nasadzeniami drzew i krzewów liściastych i iglastych.

Wykonano oznakowania punktu przesiadkowego.

Koszt wykonania robót budowlanych budowy punktu przesiadkowego wynosił: 871 767,94zł.

Powiadomiono Starostę Zawierciańskiego oraz Komendę Powiatowej Policji w Zawierciu o zamiarze wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu dla punktu przesiadkowego. Zgłoszono także o zakończeniu budowy punktu przesiadkowego do PINB w Zawierciu.

W wyniku kontroli Wydziału Komunikacji Starostwa Zawierciańskiego zgłoszonej organizacji ruchu Starostwo nakazało dostosować wysokości kilku słupków znaków drogowych oraz wyznaczenia miejsc parkingowych na geokracie. W związku z tym prowadzone są działania wykonania zaleceń Wydziału Komunikacji.

8. Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko

Na podstawie zawartej umowy w formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca projektuje przebudowę drogi według Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Termin wykonania robót budowlanych przebudowy drogi do 30.11.2023 r.

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1, 43/5, 44/5 Skałka-Kopaniny FS

Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1, 43/5, 44/5 Skałka-Kopaniny etap II

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty budowy odcinka chodnika. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik przy drodze gminnej tj. ul. Leszczyńską dz. nr ewid. 43/5, 44/5 (obręb 0007 Skałka) który stanowi dalszą kontynuację chodnika zlokalizowany w km 0+148,5 a koniec w km 0+251,30 o długości 102,80 m. Koszt wykonania robót 61 946,24 zł.

10. Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku

Na podstawie zawartej umowy w 2023 r. wykonano roboty utwardzenia nawierzchni kostką brukową i w dniu 15.06.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- 1) roboty ziemne (korytowanie) wraz z wywozem nadmiaru ziemi;
- 2) podbudowę z tłuczni kamiennej gr. 20 cm, z warstwą odsączającą z piasku gr. 10 cm;

3) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 6 cm, o wymiarach 13,00x7,00 m, na podsypce cementowo – piaskowej, ograniczonej obrzeżem betonowym, o wymiarach 100x8x30 cm na ławie betonowej;
4) plantowanie terenu wokół utwardzonej nawierzchni, z obsianiem trawą;
dla utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku.
Koszt wykonania robót wynosił: 20 000,00 zł.

11. Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I

Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości etap II

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę.

12. Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap I - FS

Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap II - FS

Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap III

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydziału dróg decyzję na przebudowę zjazdu z drogi. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty budowy nawierzchni terenu przed garażem. Koszt wykonania robót 78 659,16 zł.

13. Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych FS

Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych etap II

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy w 2023 r. wykonano roboty zagospodarowania terenu działki i w dniu 17.08.2023 r. W wyniku realizacji zadania wykonano zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 1284/1 obręb 0008 Włodowice polegające na:

- budowie altany o wym.: 4,00 x 6,00 x 3,20 m, na utwardzeniu z kostki betonowej gr. 6 cm, ułożonego na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm, ograniczonym obrzeżem betonowym 20x6 cm, na ławie betonowej, o pow. 35,00 m²;
- montażu ławek parkowych, żeliwnych, dł. 1,70 m szt. 6;
- montażu kosza na śmieci, o poj. 3x75 l, o wys. 1,06 m, szt. 1;
- montażu lampy solarnej z źródłem światła 2 x LED 4 W (3500h), z akumulatorem żelowym 14Ah/12V AGM/GEI, o wysokości 3,00 m, szt. 1.

Koszt wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu działki wynosił: 45 952,84 zł.

14. Dopuszczenie placu zabaw w Rzędkowicach FS

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Termin realizacji zadania do 08.11.2023r.

15. Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika etap II

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik przy drodze gminnej tj. ul. Ogrodowej który stanowi dalszą kontynuację chodnika po północnej stronie jezdni, o długości 156,84 m. Koszt wykonania robót 60 423,77 zł.

16. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach

Zadanie rozpoczęte w 2022 r. W 2023 r. dla realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego oraz uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Na nasz wniosek zawarto z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dla przyłączenia planowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonana roboty budowy oświetlenia ulicznego do 29.10.2023 r.

17. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice

Dla realizacji zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy 300 instalacji fotowoltaicznych i 30 instalacji kolektorów słonecznych.

18. Zagospodarowanie terenu działem mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla zagospodarowania terenu działek. Termin wykonania prac projektowych do 28.12.2023 r.

19. Dopuszczenie stref rekreacyjnych – ławki parkowe

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty montażu ławek parkowych wykonanych z drewna (siedzisko) i podstawy z betonu, dł. 1,950 m szt. 20. Koszt wykonania robót 34 317,00 zł brutto.

20. Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skałka Kopaniny

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty zagospodarowania terenu działki o nr ewidencyjnym 3/1 obręb 0007 Skałka, polegające na wykonaniu:

- huśtawka wahadłowa potrójna, bocianie gniazdo i siedziska mieszane szt. 1,
 - sprężynowiec konik szt. 1,
 - sprężynowiec rybka szt. 1,
 - lampa hybrydowa LED 2x30W/ panel 280W/turbina 300W/słup 6m/150Ah szt. 1,
- Koszt wykonania robót 36 532,25 zł brutto.

21. Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie z uwagi na dobro wspólne mieszkańców (Morsko)

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty zagospodarowania terenu działki o nr ewidencyjnym 69/8 obręb 0003 Morsko, polegające na:

- zestaw zabawkowy pełniący kilka funkcji rekreacyjnych na placu zabaw szt. 1.
Koszt wykonania robót 29 409,30 zł.

22. Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach programu Maluch+2022-2029

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla zagospodarowania terenu działek. Termin wykonania prac projektowych do 15.12.2023 r.

23. Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach

Na podstawie zawartej umowy Biuro Projektowe wykonało dokumentację projektową

Ponadto:

24. Remont drogi w Morsku (odcinek od drogi powiatowej Włodowice – Morsko do drogi powiatowej ul. Leśnej)

Na podstawie zawartej umowy Biuro Projektowe wykonało dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego.

25. Remont drogi w Zdowie (odcinek ul. Źródlanej).

Na podstawie zawartej umowy Biuro Projektowe wykonało dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego.

Ze względu na wymagany czas na wykonanie prac projektowych wnosi się o zaplanowanie środków na ten cel na 2024 r. dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

26. Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach

27. Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach.

28. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice.

29. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice – dla budynków użyteczności publicznej.

30. Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe.

31. Budowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku – prace projektowe.

32. Klub Senior + w Zdowie.

Do wiadomości:

- 1) Pan Adam Szmukier Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice
- 2) Pani Joanna Goj Skarbnik Miasta i Gminy Włodowice

Opracował:

INSPEKTOR
ds. Inwestycji i Remontów

Magdalena Jabłońska-Pluta

