

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	<i>Kosztorys</i>	Remont pomieszczenia (lokalu socjalnego) w Rudnikach - ul. Pomowska 8/2		
1	<i>Element</i>	POKÓJ		
1.1	<i>KNRW 401/1202/9</i>	Zeskrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$4,5*4,90+4,5*2,87*2+4,90*2,87*2$	76,01	
		RAZEM:	76,01	m2 76,01
1.2	<i>KNR 903/107/4 (2)</i>	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - tynk maszynowy gipsowy	m2	76,01
1.3	<i>KNRW 401/819/3</i>	Przybicie do podłogi płyt pilśniowych twardych "OSB"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$4,5*4,9$	22,05	
		RAZEM:	22,05	m2 22,05
1.4	<i>KNR 1901/907/5 (2)</i>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, klej "Osakryl-85"	m2	22,05
1.5	<i>TZKNBK 11/501/9</i>	Posadzki z wykładzin ułożenie listwy przyściennej z PCV (poz 45)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$4,5*2+4,90*2$	18,80	
		RAZEM:	18,80	m 18,80
1.6	<i>KNR 401/1204/5</i>	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	m2	76,01

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Kuchnia		
2.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$3,7*3+3,7*2,87*2+3*2,87*2$		49,56
		RAZEM:		49,56
2.2	KNRW 401/819/3	Przybicie do podłogi płyt pilśniowych twardych "OSB"	m2	8,89
2.3	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,5*1,5$		2,25
		RAZEM:		2,25
2.4	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2	2,25
2.5	KNR 903/107/4 (2)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, tynk maszynowy gipsowy	m2	49,56
2.6	KNR 1901/907/5 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, klej "Osakryl-85"	m2	8,89
2.7	TZKNBK 11/501/9	Posadzki z wykładzin ułożenie listwy przyściennej z PCV (poz 45)	m	11,74
2.8	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	m2	45,08
2.9	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,5*1,5+1,5*1,5$		4,50
		RAZEM:		4,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	P.POKÓJ		
3.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,80*2+1,80*2,87*2+2*2,87*2$		25,41
		RAZEM:		25,41
			m2	25,41
3.2	KNRW 401/819/3	Przybicie do podłogi płyt pilśniowych twardych "OSB"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,80*2$		3,60
		RAZEM:		3,60
			m2	3,60
3.3	KNR 1901/907/5 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, klej "Osakryl-85"	m2	3,60
3.4	KNR 903/107/4 (2)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, tynk maszynowy gipsowy	m2	25,41
3.5	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany	m2	25,41

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	ŁAZIENKA		
4.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,80 \cdot 1,80 + (1,80 \cdot 2,87 \cdot 2) + 1,80 \cdot 2,87 \cdot 2$	23,90	
		RAZEM:	23,90	m2 23,90
4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,80 \cdot 1,80$	3,24	
		RAZEM:	3,24	m2 3,24
4.3	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2	3,24
4.4	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany	m2	10,80
4.5	KNR 903/107/4 (2)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, tynk maszynowy gipsowy	m2	23,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	ROBOTY POZOSTAŁE		
5.1	KNR 215/222/5	Wanna stalowa z obudową i zamontowaniem	kpl	1
5.2	KNR 215/115/4	Bateria wannowa ścienna, Dn-15 mm	szt	1
5.3	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką	kpl	1
5.4	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza	kpl	1
5.5	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm	szt	2
5.6	KNRW 215/229/5 (2)	Zlewozmywak	szt	1
5.7	Kalkulacja własna	Kuchnia węglowa	kpl	1
5.8	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2	1,60	
		RAZEM:	1,60 m2	1,60
5.9	KNRW 202/1022/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6-m2, z szybą ponad 0,25-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2	1,60	
		RAZEM:	1,60 m2	1,60
5.10	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2	2,00	
		RAZEM:	2,00 m2	2,00
5.11	KNR 19/929/4 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,10*1,6+1,50*1,5+0,60*0,90	6,15	
		RAZEM:	6,15 m2	6,15
5.12	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych	m2	5,2
5.13	KNRW 401/322/2	Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2*2+1*2	5,20	
		RAZEM:	5,20 m2	5,20
5.14	KNRW 202/1218/4	Podokienniki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50+2,1+0,6	4,20	
		RAZEM:	4,20 m	4,20
5.15	KNRW 401/346/1	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2,87	5,17	
		RAZEM:	5,17 m2	5,17
5.16	KNRW 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	m2	5,17
5.17	KNR 903/107/4 (2)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, tynk maszynowy gipsowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,17*2	10,34	
		RAZEM:	10,34 m2	10,34
5.18	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów	kpl	1
5.19	TZKNBK 18/127/1	(138) Montaż urządzeń, bojery ciepłej wody w łazience	kpl	1
5.20	TZKNBK 18/127/1	(138) Montaż urządzeń, bojery ciepłej wody w kuchni	kpl	1