



Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ W CELU WYKONANIA ŚCIEŻKI PROWADZĄCEJ Z POLAMI OCZEKIWANIA DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH - DETAL


	GRANICE DZIAŁKI
	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ 434 W CELU PRZYŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA DO PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
	WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ 434 W CELU WYKONANIA ŚCIEŻKI PROWADZĄCEJ Z POLAMI OCZEKIWANIA DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH




PRZEKRÓJ A-A



WIDOK PŁYTEK WSKAŹNIKOWYCH



Płytki wskaźnikowe prowadzące białe o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niedowidzące



Płyty betonowe kolor grafitowy	- grub. 8cm
Podsypka piaskowa	- grub. 3cm
istniejąca podbudowa	

Krawężnik peronowy ryflowany, szer. pozioma stała 30 cm, h=16cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 20cm

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI
PRZY UL. KOŚCIUSZKI I OGRODOWEJ

INWESTOR:	LOKALIZACJA:
GINA WŁODOWICE, Ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice	1397/2, 1396/1, 435/1, 434/1, j. e. 241609_2; obręb 0005 Rudniki

NAZWA OBIEKTU:	NAZWA RYSUNKU:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	WYMIANA NAWIERZCHNI NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ 434

BRANŻA	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
A	mgr inż. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk	44/LOOKK/2017	
	mgr inż. arch. Marcin Kula	24/11/SLOKK	

NR PROJEKTU:	DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:	STRONA:
AB.651.21.01	2021-12	A	PAB	1:100	A3		

