

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Tytuł opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu związany z oznakowaniem nowo budowanego punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki w gminie Włodowice.

Charakter organizacji ruchu: STAŁA

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Działające na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784):

1. Niniejszą organizację ruchu dotyczącą drogi gminnej, powiatowej Nr.....
ul. Osiedlowa, ul. Kosciuszki w Rudnikach.....zawierdam/opiniuję
a) bez zmian, b) ze zmianami, c) w całości pismem nr.....*KM 310 94 2022 AP*
z dnia*05.11.2022*.....nr ewidencyjny projektu.....*94/2022*
2. Termin przewidywany wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu.....
do 31.12.2022
3. Termin ważności organizacji ruchu.....
14

Inwestor:

Gmina Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Opracował:

PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
"WAB PRO"
mgr inż. Piotr Walek
42-400 Zawiercie, ul. H. Sienkiewicza 58 B
tel. (032) 97 15 60 22, tel./fax (032) 97 15 663
REGON 276559741 NIP: 649-122-76-37

Projekt stałej organizacji ruchu związany z oznakowaniem nowo budowanego punktu przesiadkowego przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej w miejscowości Rudniki w gminie Włodowice.

Spis treści

	Tytuł	Strona
1	Podstawa opracowania	2
2	Lokalizacja	2
3	Przedmiot, cel i zakres opracowania	2
4	Stan istniejący	3
5	Stan projektowany	3
6	Wskazówki do wykonania oznakowania prowadzonych robót	4
7	Przewidywany termin wprowadzenia, przywrócenia organizacji czas.	4
8	Wykaz użytych znaków drogowych	4
Nr rys	Część rysunkowa	Skala
01	Plan orientacyjny	1:10 000
02	Plan Sytuacyjny – oznakowania projektowane.	1:500

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- 1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarządzeniem (Dz. z 2017 r. poz. 784)
- 3) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 poz. 1393)
- 4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

2. LOKALIZACJA

Opracowanie organizacji ruchu dotyczy nowo budowanego punktu przesiadkowego, który będzie zlokalizowany przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej w miejscowości Rudniki gmina Włodowice.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na nowo powstałym punkcie przesiadkowym, w którego skład wchodzi: miejsce do zawracania autobusów „pętli” oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Szczegółowa lokalizacja drogi objęta niniejszym projektem została przedstawiona w części rysunkowej Rys. Nr 1 plan orientacyjny. Projekt stałej

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

zatwierdzam/opiniuję

Projekt stałej organizacji ruchu

data 05 KWI. 2022 2022.04.20 Strona 2

organizacji ruchu opracowano w celu uporządkowania ruchu w obrębie centrum przesiadkowego.

4. STAN ISTNIEJĄCY

Punkt przesiadkowy powstał na działkach o nr 1396/1, 1397/2 i przylega bezpośrednio do drogi gminnej ulicy Ogrodowej, która podlega administracyjnie gminie Włodowice i znajduje się w obszarze zabudowanym. Z drugiej strony punktu przesiadkowego przylega pośrednio drogą powiatową ulicą Kościuszki.

Ulica Ogrodowa w obecnym stanie posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 6, 2 z chodnikiem oraz miejscem parkingowym po stronie północno wschodniej, przy którym znajduje się kompleks sportowo - wypoczynkowy.

Po stronie przeciwnej znajduje się plac o nawierzchni bitumicznej, na którym zaplanowana jest budowa punktu przesiadkowego.

Oznakowanie istniejące - według stanu na dzień sporządzenia opracowania (lipiec 2021 r.) W ciągu ulicy Ogrodowej oraz Kościuszki występuje oznakowanie pionowe jak i poziome. Rys. Nr 2, - Plan sytuacyjny - oznakowanie istniejące (istn.)

5. STAN PROJEKTOWANY

Punkt przesiadkowy będzie wyposażony w pętlę, która będzie oznakowana znakiem D-15, a wjazd na pętlę znakiem B-1 z tabliczką „Nie dotyczy komunikacji zbiorowej i policji”. Po stronie przeciwnej od ulicy Ogrodowej będzie ustawiony znak B-2. Oddzielnym elementem infrastruktury jest parking samochodowy na 18 stanowisk postojowych tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking należy oznakować znakiem D-18, a miejsca dla osób niepełnosprawnych D-18a z T-29. Teren parkingu będzie oznakowany znakami D-52 po stronie przeciwnej znakiem D-53. Miejsca będą odpowiednio oznakowanie poziomo liniami P-18 i P-20 z piktogramami P-24 na niebieskim tle. Istniejący znak A-7 należy przestawić bliżej skrzyżowania. Dodatkowo przy ulicy Kościuszki należy oznakować zatokę autobusową znakiem D-15. Teren wyposażony będzie również w miejsca odpoczynku z ławkami i stolikami, miejscami dla rowerów.

Punkt przesiadkowy ma się wpisać w ogólnoeuropejski trend zmniejszania ilości pojazdów w centrach miast, pozostawianie ich poza granicami, aby komunikacją zbiorową docierać do wybranych miejsc. Miejsce ma być wykorzystywane także będzie przez rowerzystów, którzy, przywożąc tu swoje rowery autobusem lub samochodem, w Rudnikach rozpoczną swoją trasę po okolicy.

6. WSKAZÓWKI DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PROWADZONYCH ROBÓT

- Do oznakowania należy stosować znaki drogowe odblaskowe „średnie”, zgodne z obowiązującymi normami z licami z folii odblaskowej typu 2 lub folii przyrównanej, ustawione w odległości zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych (załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. Nr 220 z dnia 3 lipca 2003 r. poz. 2181).

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

zatwierdzam/opiniuję

data 05 KWI. 2022 | *Krzysztof G. Wójcik* Projekt stałej organizacji ruchu

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (UBR) użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy.
- Robotnicy pracujący w obrębie drogi będą ubrani w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażoną w elementy z materiałów odblaskowych.
- Wszystkie pojazdy wykonujące roboty powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej generujący błyski z częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę o podziale 1:1. Sygnał powinien być widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości, co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót:

- W związku z usytuowaniem terenu budowy w obrębie pasa drogowego mogą wystąpić – potrącenia pracowników przez pojazdy poruszające się po ulicy Ogrodowej i Kościuszki.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu – 31.12.2022 r.

8. WYKAZ UŻYTYCH ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH

Znaki pionowe

1. Znaki zakazu:

- B-2 „zakaz wjazdu”.
- B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”.

2. Znaki informacyjne:

- D-3 „droga jednokierunkowa”.
- D-15 „przystanek autobusowa”.
- D-18 „parking”.
- D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”.
- D-52 „strefa ruchu”.
- D-53 „koniec strefy ruchu”.

4. Tabliczki do znaków drogowych:

- T-29 „tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się”.
- T-0 „Nie dotyczy komunikacji zbiorowej i policji”.
- T-30b „tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu prostopadłe do krawężnika”.

Znaki poziome

- P-18 „stanowisko postojowe”.
- P-20 „koperta”.
- P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.


Znaki do przestawienia.

- A-7 „ustęp pierwszeństwa”.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

zatwierdzam/opiniuję

data 5 KWI. 2022 XII. 7120 94 2022 AP



Starostwo Powiatowe w Zawierciu

zatwierdzam/opiniuję

data 05 KWI. 2022 Kiliński 04.2022

PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY

„WAKPRO”

mgr inż. Jacek Walek

42-400 Zawiercie, ul. Śrenkiewicza 58 B

tel. (032) 67 15 661-2, tel./fax (032) 67 15 663

REGON: 27603074, NIP: 640-122-76-97

Tytuł rysunku: Projekt stałej organizacji w obrębie	INWESTOR:		
Obiekt: Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki w przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej.	Gmina Włodowice		
Plan sytuacyjny - orientacja	ul. Krakowska 26		
	42-421 Włodowice		
	Skala:	Data: lipiec	Nr 1