

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont nawierzchni drogi ul. Rzecznej w miejscowości Zdów.		
1		Nawierzchnia i pobocze drogi		
1.1	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych,warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 5`cm (210,00*3,50) po istniejącym śladzie.	m ²	735,000
1.2	KNR 231/311/5	Nawierzchnia z mieszanek minrelno-bitumicznych,warstwa asfaltowa ścieralna,grubości 5'cm (210,00*3,50) po istniejącym śladzie	m ²	735,000
1.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (210,00*3,50) Krotność=2	m ²	735,000
1.4	Kalkulacja własna	Wyrównanie pobocza w granicach ewidencyjnych drogi - -materiał Zamawiającego w tym: 1.Transport kruszywa z załadunkiem z m. Włodowice ul. Robotnicza 10 – 80 t. . 2. Zagęszczenie pobocza.		1