

Przedmiar

Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w sołectwie Parkoszowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0345/07	Analogia - wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt	2
2	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,2
3	KNR 4-01 0355/03	Analogia - demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2
4	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł	m3	0,2
5	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	4
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16
7	KNNR-W 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,4
8	KNNR-W 3 0301/01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,7
9	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,4
10	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	4
11	KNR 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	4
12	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach	m2	19
13	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	19
14	KNR 0-12 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x120cm metodą zwykłą - z fazowaniem płytek w narożnikach zewnętrznych	m2	19
15	KNKRB 2 1003/03	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi w świetle 90 cm - kierunek otwarcia do ustalenia z Zamawiającym	szt	1
16	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2- uwaga - drzwi do pomieszczeń mokrych w okleinie HPL lub innej wodoodpornej z kratką przewiewną na dole - kolor i kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	1,845
17	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - lub sufity podwieszane GK z gruntowaniem i malowaniem - System do ustalenia z Zamawiającym	m2	2,7
18	KNR-W 5-08 0512/01	Montaż w sufitach podwieszanych opraw oświetleniowych 60x60 LED wodoodpornych	kpl	2
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	6
20	KNR-W 2-02 1130/01	Wykonanie warstwy gruntującej na posadzkach	m2	2,7
21	KNR-W 2-02 1111/04	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności układane metodą regularną	m2	2,7
22	KNNR 4 0233/03	Analogia - wymiana 2 ustępów na ustęp z płuczką ustępową typu podtynkowego wraz z dostosowaniem instalacji	kpl	1
23	KNR-W 4-02 0515/01	analogia - montaż grzejnika elektrycznego łazienkowego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej	kpl	1
24	KNNR 8 0216/01	Wymiana 2 umywalk na jedną min 54cm porcelanową z syfonem i wspornikiem z zabudową syfonu	kpl	1
25	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1
26	KNR 4-03 0306/02	Wyłączniki elektryczne i gniazda wtyczkowe podtynkowych z dostosowaniem instalacji	szt	4
27	KNR-W 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne 20x25	szt	1
28	KNR 2-15 0121/01	Analogia - przepływowy elektryczny podgrzewacz wody	kpl	1
29	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	szt.	1

Przedmiar

Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w sołectwie Parkoszowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafki	szt.	1
31	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pochwytów dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	2
32	Kalkulacja własna	wymiana odkrytych instalacji wodno - kanalizacyjnych	kpl	1
33	Kalkulacja własna	wymiana odkrytych instalacji elektrycznych	kpl	1
34	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5
35	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 10 Dopłata 10x	m3	1,5
36	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,5