



7	1	Blok bet. oporowy pod skrzynkę zasuw
6	1	Blok bet. oporowy pod zasuwę 12x12x10
5	1	Obudowa zasuwy teleskopowa
4	1	Skrzynka uliczna, żeliwna nr kat 857
3	1	Rura PE 100 fi 32
2	1	Złączka Polyrac PE fi 32 z gwint. zewn. 5/4"
1	1	Nawierotka wodociągowa NWZ/PE PN16 do rurociągów z PE - fi 90/32 lub fi 110/32 z zasuwą klinową z gwintem zewnętrzno-wewnętrz. fi 32 PN 16 - GW/GZ AKWA lub równoważną
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
"PROJSBUD"

42-400 Zawiercie  
ul. Kresowa 13  
tel./fax. 032 6722899

Inwestor	Gmina Włodowice-Komunalny Zakład Budżetowy ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice	
Obiekt	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej ul. Poprzeczna o długości około 570 m wraz z przepięciem istniejących przyłączy	nr.proj. PW-9/15
Tytuł rysunku	MONTAŻ NAWIERTKI NWZ /PE NA WODOCIĄGU Z RUR PE	branża: wodoc.
Opracował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94	nr.rys.11
Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94	skala 1:5
Opracował		
		data: VI 2015