DACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ BUDYNKU - MIESZKANIE ODDZIELNA STREFA POŻAROWA:
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. WZÓR DOBRANY DO DACHU NA SĄSIEDNIM BUD. SZKOŁY
KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY W DOSTOSOWANIU DO ISTN. DACHÓW BUDYNKU SZKOŁY.
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY DACHÓWKOWEJ / OKOŁO 30 CM /.
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
Zabezpieczenia stropu od góry REI30 jastrych Fernacell 2E22(2x12,5 MM)
ISTNIEJĄCE DESKI AŻUROWO 2,5 CM
KROKWIE ISTNIEJĄCE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE 0,9 M MOCOWANE DO PŁATWI.
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY WYLEWANY.
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.
Zabezpieczenie dachu od spodu okapów i od czoła RE30
1 x tynk gipsowo cementowy GKF 1x 12,5 mm pod blachą podbicia okapów.



DACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ BUDYNKU W OBRĘBIE POLA SOLARY:
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY .
ŁATY DREWNIANE 8X5 CM W ROZSTAWIE 30 CO PRZYSTOSOWANE ROZSTAWEM DO MOCOWANIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI SOLARNYCH
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
W OBRĘBIE POLA SOLARY ISTNIEJĄCE DESKI 2,5 CM DO DEMONTAŻU
KROKWIE PROJEKTOWANE DREWNIANE, LITE 10x16 CM W ROZSTAWIE WG. RYSUNKU WIĘŹBY DACHOWEJ, MOCOWANE DO PŁATWI PROJEKTOWANYCH
PŁATWIE PROJEKTOWANE 16 X 20 CM, SŁUPKI PROJEKTOWANE I PODWALINY 16 X 16 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PROJEKTOWANA WIĘŹBĘ 3 XDWUTEOWNIK H=240 MM, OPARTY NAŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH PODNIESIONY 12 CM PONAD STROP ISTNIEJĄCY
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY PŁYTY KANAŁOWE.
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.



PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZNIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLA	Data 05. 2013
Adres	WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE DZ.NR 295/7	Nr proj.:320/2013
Inwestor	URZĄD GMINY WE WŁODOWICACH UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WŁODOWICE	=0,00=395,71mnpm
Rodzaj projektu	PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:50
Nazwa rysunku	KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTLACJA CENTRLANEGO OGRZEWANIA-RZUT DACHU	Nr.rysunku 5A
Projektant	Mgr inż.Mariusz Ciapała MAP/0253/PWOS/04	Podpis
Sprawdzający	Mgr inż.Bożena Skublisz-Wacławik MAP/0242/POOS/12	Podpis