


ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

- ŚCIANY:**  
Izolacja termiczna ścian - styropian grafitowy gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK  
Tynk ceramicznowy silikatowy
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE:**  
Izolacja termiczna - styrodur gr. 14 cm o wsp. 0,038 W/mK (do poziomu terenu)  
Tynk ceramicznowy silikatowy; ciemny szary
- KRATY OKIENNE:**  
Istniejące kraty należy zdemontować.
- ELEMENTY STALOWE:**  
Należy je oczyścić, zamalować antykorozyjnie oraz pomalować emalią do stali w kolorze RAL7040.
- SCHODY I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:**  
Wykonać z kostki brukowej gr. 6 cm na podłożu cementowo - piaskowej, otzręgowanie palisada o obrzeżu 6x20 cm - kolor grafit
- DACH:**  
Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej gr. 25 cm o wsp 0,04 W/mK
- STROP NAD PRZEJAZDEM:**  
Izolacja termiczna - styrodur grafitowy gr. 20 cm o wsp. 0,031 W/mK  
Tynk ceramicznowy silikatowy
- KOMINY:**  
Projektuje się odnowienie kominów tynkiem cementowo-wapiennym a następnie odnowić tynkiem ceramicznowym w kolorze jak elewacja
- OBROBKI BLACHARSKIE:**  
Projektuje się nowe obróbki blacharskie analogiczne do istniejących z blachy powlekanej o grubość 0,6 mm w kolorze RAL7040
- ROLETY OKIENNE:**  
Projektuje się demontaż istniejących rolet oraz montaż nowych w kolorze RAL 7040

<b>Jednostka projektowa:</b>	INSTAL-SANT Krystian Dydek ul. Warta 29, 42-300 Mysłaków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307			
<b>Investor:</b>	Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice			
<b>Temat:</b>	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE			
<b>Faza:</b>	PROJEKT WYKONAWCZY			
	Inię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:
<b>Projektował:</b>	mgr inż.arch. Marek Kozel	architektoniczna	16050KK/2012	10.04.2017
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	architektoniczna	272010DD0A	10.04.2017
<b>Nazwa rysunku:</b>	ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA I PÓŁNOCNO - ZACHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY			Skala: 1:100
				Nr rys.: A5