


ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁDNIOWO - ZACHODNIA

- ŚCIANY:**  
Izolacja termiczna ścian - styropian grafitowy gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK  
Tynk cienkowarstwowy silikatowy
- SCIANY FUNDAMENTOWE:**  
Izolacja termiczna - styrodur gr. 14 cm o wsp. 0,038 W/mK (do poziomu terenu)  
Tynk cienkowarstwowy silikatowy; ciemny szary
- KRATY OKIENNE:**  
Istniejące kraty należy zdemontować.
- ELEMENTY STALOWE:**  
Należy je oczyścić, zamalować antykorozyjnie oraz pomalować emalią do stali w kolorze RAL7040.
- SCHODY I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:**  
Wykonać z kostki brukowej gr. 6 cm na podłożu cementowo - piaskowej, otzręgowanie palisada o obrzeżu 6x20 cm - kolor grafit
- STROP NAD PRZEJAZDEM:**  
Izolacja termiczna - styrodur grafitowy gr. 20 cm o wsp. 0,031 W/mK  
Tynk cienkowarstwowy silikatowy
- KOMINY:**  
Projektuje się okrywanie kominów tynkiem cementowo-wapianym a następnie okrywać tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jak elewacja
- OBROBKI BLACHARSKIE:**  
Projektuje się nowe obróbki blacharskie analogiczne do istniejących z blachy powlekanej o grubość 0,6 mm w kolorze RAL7040
- ROLETY OKIENNE:**  
Projektuje się demontaż istniejących rolet oraz montaż nowych w kolorze RAL 7040

|                              |  |              |               |              |
|------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| <b>Jednostka projektowa:</b> | INSTAL-SANT Krystian Dydek<br>ul. Warta 29, 42-300 Mysłaków<br>tel.: 513 610 129<br>NIP: 5771956348 REGON: 243599307 |              |               |              |
| <b>Investor:</b>             | Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowskiej 26, 42-421 Włodowice   |              |               |              |
| <b>Temat:</b>                | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach<br>ul. Krakowska 28 - UE                          |              |               |              |
| <b>Faza:</b>                 | PROJEKT WYKONAWCZY   |              |               |              |
|                              | Imię i Nazwisko  | Specjalność  | Nr uprawnień: | Data:        |
| <b>Projektował:</b>          | mgr inż. arch. Marek Kozel   | architektura | 16DSOKK/2012  | 10.04.2017   |
| <b>Sprawdził:</b>            | mgr inż. arch. Łukasz Reszka   | architektura | 272010/DODA   | 10.04.2017   |
| <b>Nazwa rysunku:</b>        | ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA I PÓŁDNIOWO - ZACHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY  |              |               | Skala: 1:100 |
|                              |  |              |               | Nr rys.: A4  |