

GMINA WŁODOWICE
powiat zawierciański
województwo śląskie

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Roboty ziemne			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm 2 130,00*1,20 = 156,000000 156,000	156,000		m2
1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości -104,88 = -104,880000 -104,880	-104,880		m2
1.3 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV 130,00*2+1,20 = 261,200000 261	261		m
1.4 KNR 401/108/1 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-II (do wywiezienia część nadmiaru ziemi, pozostała do wbudowania na pobocza chodnika) 20 = 20,000000 20,000	20,000		m3
2 ELEMENT Podbudowa			
2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm 130,00*1,2 = 156,000000 156	156		m2
2.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (pozycja na minus)	-104,88	5,00	m2
2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	156		m2
2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (pozycja na minus)	-156	3,00	m2
3 ELEMENT Krawężniki i obrzeża			
3.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 130,00*0,20*0,10+131,20*0,15*0,10 = 4,568000 4,57	4,57		m3
3.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym najazdowy dla wjazdów dł. 42,60 mb)	134,00		m
3.3 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	135,20		m
4 ELEMENT Nawierzchnia			
4.1 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (w tym regulacja studzienki telekomunikacyjnej) 130,00*1,20- 42,60*1,20-0,80*0,60 = 104,400000 104	104		m2
4.2 KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 42,60*1,20 = 51,120000 51,120	51,120		m2
4.3 KNR 231/1106/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta 134,00*0,05*0,05*2,5 = 0,837500 0,84	0,84		t

URZĄD GMINY WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 WŁODOWICE
pow. zawierciański woj. śląskie
tel.(034) 3153001 fax (034) 3153031

WOJTA GMINY
Adam B. Szmukter