

URZĄD GMINY WŁODOWICE

Remont sali widowiskowej w budynku GOK we Włodowicach

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 9045)

42-421 WŁODOWICE

strona nr: 2

pow. zawiercański woj. śląski
tel.(034) 3153001, fax (034) 3153031

Opis

Przedmiotem opracowania jest remont sali widowiskowej w budynku Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach.

Zakres remontu sali obejmuje między innymi:

- demontaż obicia ścian z paneli drewnianych oraz ozdób drewnianych;
- wykonanie tynków wewnętrznych ścian;
- ocyklinowanie i malowanie posadzki z klepek;
- malowanie ścian;
- montaż osprzętu elektrycznego.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Roboty demontażowe			
1.1 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk (analogia lecz panele drewniane) 10,15*2,78+10,15*1,20 = 40,397 40,397	~40,397		m2
1.2 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów (listwy przycokołowe) 0,025*0,025*10,15*2+0,10* 0,10*10,15*2+0,025*0,025* 4,00*2+0,20*0,20*4,00*2 = 0,540688 0,540688	~0,54		m2
1.3 KNR 9/501/5 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej	4		szt
1.4 KNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	4		szt
1.5 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione (analogia lecz ozdób drewnianych) 10,15*1,58 = 16,037 16,037	~16,04		m2
1.6 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (powierzchnie ścian mocowania ozdób drewnianych)	16,04		m2
1.7 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 0,90*2,10 = 1,89 1,89	~1,89		szt
LEMENT Tynki			
2.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III 10,15*2,78*2+4,20*2,78*2- 0,90*2,00 = 77,986 77,986	~77,99		m2
2.2 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm (0,90*2,10*2)*0,40 = 2,04 2,04	~2,04		m2
2.3 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach (gładź gipsowa) 10,15*1,58*2+4,20*1,58*2 = 45,346 45,346	~45,35		m2
2.4 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 10,15*4,20 = 42,63 42,63	~42,630		m2
2.5 KNR 202/827/1 (2) Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast, wykonywane mechanicznie, grubości 1.5-3 mm na ścianach, budynki do 8 kondygnacji, roztwór "Oktamid-BT" 10,15*1,20*2+4,20*1,20*2 = 34,44 34,44	~34		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 ELEMENT Stolarka drzwiowa			
3.1 KNR 202/1015/2 (1) Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne z naświetlem szklanym, grunt ftalowy + farba ftalowa, kit pokostowy 0,90*2,05 = 1,845 1,845	~1,85		m
3.2 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m ²	1,60		m ²
4 ELEMENT Podłogi			
4.1 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym 10,15*4,20 = 42,63 42,63	~42,6		m ²
4.2 KNR 401/815/3 Uzupełnienia listew przycokołowych z drewna liściastego 2x2·cm, na odcinkach prostych 10,15*2+4,20*2 = 28,7 28,7	~28,70		m
4.3 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów (podłoga) (trzy warstwy) 10,15*4,20 = 42,63 42,63	~42,63		m ²
5 ELEMENT Malowania			
5.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (ściany i sufit) 10,15*1,58*2+4,20*1,58*2+ 10,15*4,20 = 87,976 87,976	~87,98		m ²
5.2 KNR 401/1209/1 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 1-krotne, do 0,5·m ² wraz z gładzeniem powierzchni (parapety okienne betonowe)	4		szt
6 ELEMENT Osprzet instalacji elektrycznej			
6.1 KNNR 5/501/1 (2) Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowe, z kloszem (żylandor)	8		kpl
7 ELEMENT Montaż wyposażenia (karnisze, rolety, ...) <i>(materiał inwestora)</i>			
7.1 KNR 508/801/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w gipsie lub gazobetonie, głębokość do 8·cm i średnicy do 10·mm	20		szt
7.2 KNR 508/809/5 Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropie	20		szt

WOJCIEMINY

Adam B. Szukien