

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Roboty ziemne			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm 2 1,20* 74,80 = 89,760000 89,760	89,760		m2
1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości (pozycja na minus) -56,76 = -56,760000 -56,760	-56,760		m2
1.3 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV 74,80*2+1,20*2 = 152,000000 152	152		m
1.4 KNR 401/108/1 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-II (wywóz części nadmiaru ziemi, pozostała do wbudowania na poboczu drogi) 15 = 15,000000 15,000	15,000		m3
2 ELEMENT Podbudowa			
2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm 74,80*1,20 = 89,760000 90	90		m2
2.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (pozycja na minus)	-56,76		5 m2
2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	89,4		m2
2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (pozycja na minus)	-89,76		3,00 m2
3 ELEMENT Krawężniki i obrzeża			
3.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 74,80*0,20*0,10+77,20*0,15*0,10 = 2,654000 2,65	2,65		m3
3.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym na długości 27,50 m krawężnik najazdowy)	74,80		m
3.3 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	77,20		m
4 ELEMENT Nawierzchnia			
4.1 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (w tym regulacja skrzynek wodociągowych - szt. 2) 47,30*1,20 = 56,760000 57	57		m2
4.2 KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 27,50*1,20 = 33,000000 33,000	33,000		m2
4.3 KNR 231/1106/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta 74,80*0,05*0,05*2,5 = 0,467500 0,47	0,47		t

URZĄD GMINY WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 WŁODOWICE
pow. zawierciański woj. śląskie
tel.(034) 3153001, fax (034) 3153031

WOJCI GMINY
[Signature]
mgr Adam B. Szumier