

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Roboty ziemne						
1.1 KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm					
2	1,80*3,50	=	6,300000			
			6,300	6,300		m2
1.2 KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości (pozycja na minus)					
	-1,80*3,50	=	-6,300000			
			-6,300	-6,300		m2
1.3 KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV					
	4,50+3,50+1,80*2	=	11,600000			
			12	12		m
1.4 KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III (rozplantowanie nadmiaru ziemi)					
	5,00*1,00	=	5,000000			
			5,000	5,000		m2
2 ELEMENT Podbudowa						
2.1 KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm					
	1,80*3,50	=	6,300000			
			6,300	6,300		m2
2.2 KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (pozycja na minus)					
	-1,80*3,50	=	-6,300000			
			-6,30	-6,30	5	m2
2.3 KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm					
	1,80*3,50	=	6,300000			
			6,3	6,3		m2
2.4 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (pozycja na minus)					
	-1,80*3,50	=	-6,300000			
			-6,30	-6,30	3,00	m2
3 ELEMENT Krawężniki i obrzeża						
3.1 KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej					
				4,5		m
3.2 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem					
	4,50*0,15*0,20+7,10*0,15*0,15	=	0,294750			
			0,29	0,29		m3
3.3 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym na długości 17,00 m krawężnik najazdowy)					
				5		m
3.4 KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem					
				7,10		m
4 ELEMENT Nawierzchnia						
4.1 KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara					
	1,80*3,50	=	6,300000			
			6,300	6,300		m2

Opracował: *Janusz Okraska*
INSPEKTOR
ds. INWESTYCJI I REMONTÓW
Janusz Okraska

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07

WOJ. GMINY
Adam B. Szumaker
Adam B. Szumaker