

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT docieplenie elewacji wschodniej			
1.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 14,00*4,34+14,00* 4,70+1,55*2,00-1,43*1,76-1,43*1,76+ 1,43*0,20*2*2+1,76*0,20*2 = 126,474400 126,474	126,474		m2
1.2 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, sprawdzenie przyczepności systemem Atlas Stopter = 0,000000 14,00*4,34+14,00* 4,70+1,55*2,00-1,43*1,76-1,43*1,76+ 1,43*0,20*2*2+1,76*0,20*2 = 126,474400 126,47	126,47		m2
1.3 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	126,47		m2
1.4 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200	124,67		m2
1.5 KNR 23/933/4 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30- cm, tynk Atlas N-200 1,43*0,20*2*2+1,76*0,20*2 = 1,848000 1,8	1,8		m2

Opracował:

INSPEKTOR
INWESTYCJI I PRAC
Janusz Okraska
Janusz Okraska

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07

WÓJT GMINY
Adam B. Szumkier
Adam B. Szumkier