

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRogi ULICY JURAJSKIEJ
WE WŁODOWICACH

ADRES INWESTYCJI : Włodowice ulica Jurajska
INWESTOR : Gmina Włodowice
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZADZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Cybul
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2014



WYKONAWCA :

mgr inż. Mirosław Cybul
upr. konstr. - budowlane
nr 145/89

Data opracowania
23.03.2014

INWESTOR :

WOJTY GMINY
Adam B. Szmukier

Data zatwierdzenia

URZĄD GMINY WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 WŁODOWICE
pow. zawierciański woj. śląskie
tel.(034) 3153801, fax (034) 3153031

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Kosztorys obejmuje przebudowę ulicy Jurajskiej na odcinku od bramy w ogrodzeniu kościoła do krawędzi jezdni ulicy Wschodniej
- długość odcinka - 98 m
- szerokość jezdni 4,00 m (dojazd do bramy kościoła 3,75 m)
- spadek jednostronny 2% na szerokości 4,00 m i dwustronny na szerokości 3,75 m
- warstwa wyrównawcza na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 0-6 cm - 6 ton
- warstwa ścieralna na całej szerokości z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 5 cm - 415,38 m²
- rów otwarty chłonny długości 16 m

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE	1	2
2	NAWIERZCHNIA	3	5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-04	<Rów przydrożny> (0,50+1,50)*0,5*0,6*16,00	m ³	9,600	
				RAZEM	9,600
2	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-03	83,00*0,50*2	m ²	83,000	
				RAZEM	83,000
2		NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.2	1106-01	<Wyrównanie nawierzchni istniejącej betonem asfaltowym 0/12,8> 6,00	t	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	<z BA 0/12,8> 83,00*4,00+14,50*3,75+5,00*2,50*0,5*2+1,50*11,00	m ²	415,375	
				RAZEM	415,375
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.2	0310-06	<za dalsze 2 cm> Krotność = 2 415,375	m ²	415,375	
				RAZEM	415,375