

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Nawierzchnia bezpieczna dla Zestawu sprawnościowego typu KRASNALE - Śpioszek 2			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm 2 11,30*10,60 = 119,780000 119,780	119,780		m2
1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości 2 11,30*10,60 = 119,780000 119,780	119,780		m2
1.3 KNR 401/108/1 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-II (do wywiezienia część nadmiaru ziemi, pozostała do wbudowania na pobocza chodnika) 119,78*0,25 = 29,945000 29,945	29,945		m3
1.4 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II 11,30*2+10,60*2 = 43,800000 43,800	43,800		m
1.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 0,25*0,25*43,80 = 2,737500 2,738	2,738		m3
1.6 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 11,30*2+10,60*2 = 43,800000 44	44		m
1.7 KNR 911/101/2 (1) Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka (lecz geowłókniną) 11,90*11,20 = 133,280000 133,280	133,280		m2
1.8 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu- 10-cm (analogia lecz nawierzchnia z piasku) 11,30*10,60 = 119,780000 120	120		m2
1.9 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia (analogia lecz nawierzchnia z piasku) 11,30*10,60 = 119,780000 120	120	20,00	m2
2 Element Montaż urządzeń zabawowych, tablicy informacyjnej, kosza na śmieci			
2.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2-m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III 18+2+2+2+2+1+2 = 29,000000 29	29		szt
2.2 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe 0,30*0,30*0,50*29 = 1,305000 1	1		m3
3 Element Budowa piaskownicy			
3.1 KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, kategoria gruntu I-II 3,00*3,00*0,15 = 1,350000 1,350	1,350		m3
3.2 KNR 221/606/4 Piaskownice, ściany prostokątne z betonu żwirowego 0,25*0,55*3,00*2+0,25*0,55*2,50*2 = 1,512500 1,513	1,513		m3
3.3 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii-II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie 0,35*3,00*4+0,50*2,50*4 = 9,200000 9,200	9,200		m2
3.4 KNR 221/606/8 Piaskownice, okładzina drewniana 0,25*3,00*2+0,25*2,50*2 = 2,750000 3	3		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.5 KNR 911/101/2 (1) Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka 2,50*2,50 = $\frac{6,250000}{6,250}$	6,250		m2
3.6 KNR 221/606/7 Piaskownice, wypełnienie piaskiem 2,50*2,50*0,40 = $\frac{2,500000}{2,500}$	2,500		m3
4 Element Mała architektura			
4.1 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, podpory żelbetowe		2	m
4.2 KNR 221/607/2 Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa		6	m
5 Element Dostawa urządzeń zabawowych, tablicy informacyjnej, kosza (zapisano w Dodatkach)			

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	Zestaw zabawowy Krasnale - Śpioszek 2 szt. 1		Kwota	
2.	Huśtawka ważka szt. 1		Kwota	
3.	Tablica informacyjna szt. 1		Kwota	
4.	Kosz na śmieci szt. 1		Kwota	
			Razem:	

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD GMINY WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 WŁODOWICE
pow. zawierciański woj. śląskie
tel. (034) 3153801, fax (034) 3153031

WOJCI GMINY

Adam B. Szmukier