

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest remont budynku w Hucisku przy ul. Modrzewiowej w ramach Funduszu Sołeckiego.

Budynek usytuowany jest na działce o nr geodezyjnym 191/1.

Zakres remontu obejmuje remont dachu budynku, w tym:

- 1) Demontaż starego pokrycia z papy.
- 2) Wykonanie warstwy wyrównującej ze styropianu i z zaprawy cementowej (likwidacja ugięcia stropu);
- 3) Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o pow. 98,00 m²;
- 4) Wymianę części obróbek blacharskich;
- 5) Wymianę rynny i rury spustowej.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Remont pokrycia dachowego			
1.1 KNR 401/535/6 Rozebrawanie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	3,5		m
1.2 KNR 401/535/4 Rozebrawanie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	10,50		m
1.3 KNR 401/535/8 Rozebrawanie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0,30 \times 9,60 \times 2 + 0,30 \times 10,20 + 0,30 \times 0,90 \times 2 + 0,30 \times 0,45 \times 2 = 9,630000$ 10	10		m ²
1.4 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa $10,20 \times 9,60 = 97,920000$ 98	98		m ²
1.5 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	98		m ²
1.6 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie $7,00 \times 5,00 = 35,000000$ 35,000	35,000		m ²
1.7 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7-mm	0,007467		t
1.8 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro $8,00 \times 5,00 = 40,000000$ 40	40		m ²
1.9 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	40		m ²
1.10 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm	14		m ²
1.11 KNR 202/508/3 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12-cm	10,5		m
1.12 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej $9,60 \times 10,20 = 97,920000$ 98	98		m ²
1.13 KNR 202/510/3 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12-cm	3,5		m

J. Chwała

URZĄD GMINY WŁODOWCE
ul. Krakowska 26
42-421 WŁODOWCE
pow. zawierciański woj. śląskie
tel.(034) 3153001, fax (034) 3186031
WÓJT GMINY
Adam B. Szmucler