



## RZUT FUNDAMENTÓW



R111	5602971.1703	7390193.0826
R112	5602967.5921	7390195.7880
R113	5602965.0778	7390197.4100
R114	5602963.2900	7390191.5602
R115	5602961.4740	7390193.2623
R247	5602966.3943	7390196.6944

# PRZEKRÓJ STOPY FUNDAMENTOWEJ



WYKAZ ZBROJENIA					
NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]	
				AIiIN	AIiIN
				φ8	φ12
1	φ12	0.90	96	–	86.40
2	φ8	1.30	144	187.20	–
Długość ogólna wg średnic [m]				188	87
Masa 1m pręta [kg]				0.395	0.888
Masa prętów wg średnic [kg]				74.26	77.26
Masa całkowita [kg]				152	

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi
2. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.
3. Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona do 3 klasy zagrożenia zgodna z PN-EN1335-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodna z instrukcją ITB 355/98
4. Konstrukcja drewniana impregnowana przeciwpożarowo do stopnia NRO
5. Wymalowanie konstrukcji drewnianej, podbitek oraz innych elementów drewnianych w kolorze białym
6. Elementy oznaczone jako P1, P2, P3, K1, K2 wykonane jako elementy gięte o promieniu podanym zestawieniu elementów drewnianych
7. Rysunek warsztatowy sporządzić mając na uwadze zmienną wysokość słupów oraz wysokość fundamentów (podstawa słupa zakotwiona conajmniej 30cm w betonie). Wysokość zależan od poziomu projektowanych nawierzchni

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  
WYGENA MIERUCHOWOŚCI  
ANNA I BARTOSZ MICHALCZY Ś. S. C.  
UL. GZARNICIEGO 22A  
44-100 GLIWICE  
TEL. 32 331 80 43  
www.abm.gliwica.pl  
facebook.com/abm.gliwice

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WŁODOWICACH

Adres obiektu:  
UL. ŻARECKA  
42-421 WŁODOWICE

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

**GMINA WŁODOWICE**  
UL. KRAKOWSKA 26  
42-421 WŁODOWICE

Branža:	Faza:
ARHITECTURA	PW

PROJEKT - MAŁA ARCHITEKTURA  
WIATA CENTRALNA - RZUT FUNDAMENTÓW

Nr projektu: PA 51/2015	Skala: 1:50	Nr rysunku:  A-21
Wersja: 1	Data: 05/2016	

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
------------------	---------------	---------

mgr inż. arch. <b>Bartosz Michalski</b>	upr. bud. do proj. nr <b>33/SŁOKK2011/II</b> w spec. architektonicznej
mgr inż. <b>Mariusz Żywot</b>	upr. bud. do proj. nr <b>1/2001</b> w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. arch. Karolina Stach	—	
----------------------------------	---	--

Sprawdzający:	
---------------	--

--	--	--