




R045	5602984.8418	7390172.7187
R046	5602988.4821	7390176.0304
R047	5602990.5222	7390178.4461
R248	5602982.9526	7390175.1741
R249	5602988.1211	7390180.2622



RZUT



RZUT DACHU



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

- UWAGI:**
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi
  - Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.
  - Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona do 3 klasy zagrożenia zgodna z PN-EN335-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodna z instrukcją ITB 355/98
  - Konstrukcja drewniana impregnowana przeciwpożarowo do stopnia NRO
  - Wymalowanie konstrukcji drewnianej, podłitek oraz innych elementów drewnianych w kolorze białym
  - Elementy oznaczone jako P1, P2, K1, wykonac jako elementy gte o promieniu podanym zestawieniu elementów drewnianych

PROJEKTOWANIE ARCHYTEKTONICZNE  
WYCENA NIERUCHOMOŚCI  
ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.  
UL. CZARNIECKIEGO 22A  
44-100 GLIWICE  
TEL. 32 331 80 43  
www.darm.gliwice.pl  
facebook.com/darm.gliwice

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WŁODOWICACH

Adres obiektu:  
UL. ZARECKA  
42-421 WŁODOWICE

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Zlecajodawca:

GMINA WŁODOWICE  
UL. KRAKOWSKA 26  
42-421 WŁODOWICE

Branża:	Faza:
ARCHITEKTURA	PW

Rysunek:  
PROJEKT - MAŁA ARCHITEKTURA  
WIATY AUTOBUSOWA

Nr projektu:	Skala:	Nr rysunku:
PA 511/2015	1:50	
Wersja:	Data:	
1	05/2016	A-19

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch. 33/SI OK/K2011/III  
Bartosz Michalski  
w sprawie: architektonicznej

mgr inż. 1/2001 w specj. konstrukcyjno-budowlanej  
Mariusz Żywoli

Współpraca:

mgr inż. arch. —  
Przemysław Wach

mgr inż. arch. —  
Karolina Staeh

Sprawdzający:
