




RZUT FUNDAMENTÓW



R045	5602984.8418	7390172.7187
R046	5602988.4821	7390176.0304
R047	5602990.5222	7390178.4461
R248	5602982.9526	7390175.1741
R249	5602988.1211	7390180.2622

PRZEKRÓJ STOPY FUNDAMENTOWEJ



WYKAZ ZBROJENIA				DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]	
NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	AIIIIN	AIIIIN
1	φ12	0.90	56	-	50.40
2	φ8	1.30	84	109.20	-
Długość ogólna wg średnic [m]				110	51
Masa 1m pręta [kg]				0.395	0.888
Masa prętów wg średnic [kg]				43.45	45.29
Masa całkowita [kg]				89	

- UWAGI:**
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi
 - Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.
 - Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona do 3 klasy zagrożenia zgodna z PN-EN335-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodnia z instrukcją ITB 355/98
 - Konstrukcja drewniana impregnowana przeciwpożarowo do stopnia NRO
 - Wymalowanie konstrukcji drewnianej, podłitek oraz innych elementów drewnianych w kolorze białym



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A
44-100 GŁIWICE
TEL. 32 331 80 43
www.dam.gliwice.pl
facebook.com/dam.gliwice



ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE
WŁODOWICACH

Adres obiektu:
UL. ZARECKA
42-421 WŁODOWICE

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Zlecający:

GMINA WŁODOWICE
UL. KRAKOWSKA 26
42-421 WŁODOWICE

Branża:	Faza:
ARCHITEKTURA	PW

Rysunek:
PROJEKT - MAŁA ARCHITEKTURA
WIATY AUTOBUSOWA - FUNDAMENTY

Nr projektu:	Skala:	Nr rysunku:
PA 51/2015	1:50	
Wersja:	Data:	A-22
1	05/2016	

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
ing. inż. arch. Bartosz Michałski	33/SI.OK/2011/III w oparciu o projekt nr 1/2001 w specj. konstrukcyjno-budowlanej	
Współpraca:		
ing. inż. arch. Przemysław Wach	—	
ing. inż. arch. Karolina Stach	—	
Sprawdzający:		