

Kosztorys wraz z wyceną konstrukcji stalowej oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby Parku Selektywniej Zbiórki Odpadów

Komunalnych dla Gminy Włodowice

Nr Podstawa, opis robót, nakłady

	Jm	Norma	Ilość
37	KNR 2-25 0116/01 Budowa magazynów o powierzchni do 100m ² z rozbiernymi konstrukcjami nośnymi i obudowy z lekkich elementów żelbetonowych prefabrykowanych, z wiązarami dachowymi stalowymi, z dachem pokrytym falizytami płytami azbestowo-cementowymi		
			30,69 m ²
Robocizna			
Monterzy konstrukcji żelbetonowych gr.III	r-g	0,8	24,552
Monterzy konstrukcji żelbetonowych gr.II	r-g	0,96	29,462
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III	r-g	0,11	3,376
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	0,41	12,583
Posadzkarze gr.III	r-g	0,02	0,614
Cieśle gr.II	r-g	0,03	0,921
Murarze gr.II	r-g	0,33	10,128
Dekarze gr.II	r-g	0,73	22,404
Robotnicy gr.I	r-g	0,07	2,148
Szklarze gr.II	r-g	0,91	27,928
Materiały			
Stopy prefabrykowane żelbetowe	m ³	0,16	4,910
Słupy żelbetowe	m ³	0,03	0,921
Belki podwalinowe żelbetowe	m ³	0,05	1,535
Dźwigary stalowe azurowe	kg	9,19	282,041
Płatwie stalowe	kg	12,2	374,418
Płyty azbestowo-cementowe	szt	1,09	33,452
Gąsiorzy azbestowo-cementowe	szt	0,39	11,969
Śruby do płyt azbestowo-cementowych	kpl	2,28	69,973
Płyty ściennie żelbetowe	m ²	1,33	40,818
Okna stalowe	m ²	0,15	4,604
Bramy stalowe	m ²	0,19	5,831
Drzwi stalowe	m ²	0,02	0,614
Płyty drogowe betonowe	m ²	1	30,690
Piasek	m ³	0,11	3,376
Płyty wiórowo-cementowe	m ²	0,58	17,800
Płyty pilśniowe porowate zwykłe	m ²	0,11	3,376
Wykładzina z PCW	m ²	0,12	3,683
Szkło płaskie okienne ciągnięte	m ²	0,18	5,524
Kit szklarski miniowy	kg	0,29	8,900
Materiały pomocnicze	%	1,5	
Sprzęt			
Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,16	4,910
Żuraw do 6t	m-g	1,68	51,559
Razem pozycja			54.988,83
Cena jednostkowa			1.791,75
38	KNR 2-25 0201/02 Budowa wiat na słupkach żelbetonowych, z wiązarami dachowymi stalowymi, z dachem pokrytym płytami z blachy trapezowej		
			85,04 m ²
Robocizna			
Monterzy konstrukcji żelbetonowych gr.III	r-g	0,17	14,457
Monterzy konstrukcji żelbetonowych gr.II	r-g	0,2	17,008
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III	r-g	0,24	20,410
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	0,77	65,481
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.I	r-g	0,03	2,551
Dekarze gr.II	r-g	0,01	0,850
Brukarze gr.II	r-g	0,26	22,110
Robotnicy gr.I	r-g	0,59	50,174
Materiały			
Poduszki betonowe prefabrykowane	m ³	0,01	0,850
Lepik asfaltowy na zimno	kg	0,25	21,260
Słupy żelbetowe	m ³	0,03	2,551
Beton zwykły	m ³	0,01	0,850
Wiązary dachowe stalowe	t	0,005	0,425

